Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 01 Novostavba MŠ vč zpevěných ploch**	**SO01 / 1**	**14**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1) Projektová dokumentace - SO01 Elektroinstalace silnoproud a slaboproud - projekt skutečného provedení
2a) Vyjádření AD
2b) Vyjádření TDS
3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
4) Změnový rozpočet VCP2 - rozpočet změn elektroinstalace a SLP
5) Změnový rozpočet VCP3 - učebny, jídelna, přívod pro infra saunu
6) Změnový rozpočet VCP4 - propojovací trasy slaboproudých rozvodů
7) Změnový rozpočet MP1 - rozpočet změn elektroinstalace a SLP
8) Změnový rozpočet - počty svítidel VV x PD

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
V průběhu konání kontrolních dnů - vzorkování dodávek silnoproudu a slaboproudu, byly upraveny některé rozvody a dodávky dle požadavku uživatele a GP.
Odůvodnění změny:
Změny ve funkčním uspořádání užívání budovy mateřské školky, vyvolané upřesněním požadavku uživatele při realizaci díla.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-499 018,39	**-0,83%**	**562 199,04**	**0,94%**	**63 180,65**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	ROSYPAL	datum	29.9.2020	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[illegible]	datum	29.9.2020	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	PLANKA JAROMÍR	datum	29.9.2020	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[illegible]	datum	29.9.2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

příloha č.2a

Vyjádření AD

JEDNÁ SE O ÚPRAVY CELKOVÝCH ROZVODŮ
UMÍSTĚNÍ ELEKTROINSTALACE. VÍCEPRÁCE
VYCHÁZEJÍ Z ÚPRAV ČÁSTÍ SÍDELEN A KUCHYNĚ,
DOTAZEM PŘIPRAVY PRO INSTALATÉRY.
NEVÍCEPRÁCE KAMENOUT MÍSTEK. ROZDÍL
O 8 SOUHLASÍM. ING. ARCH. POMPAL

JS PROPERTY

Vyjádření TDS

ZL č.14 SO 01 Novostavba MŠ - elektroinstalace

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

V průběhu konání kontrolních dnů KD33 až KD36 bod 1 / 2 vzorkování dodávek silnoproudu a slaboproudu, byly upraveny některé rozvody a dodávky dle požadavku uživatele a GP.

SO 01 – silnoproud, rozvaděče, slaboproud, sekání

SO 01 - učebny, jídelna, přívod pro infra saunu

SO 01 - propojovací trasy slaboproudých rozvodů

SO 01 – úpravy počtů vybavení silnoproud, slaboproud

SO 01 – úpravy počty svítidel VV x PD

Odůvodnění změny:
Změny ve funkčním uspořádání užívání budovy mateřské školky, vyvolané upřesněním požadavku uživatele při realizaci díla.

V Ostravě dne 29.9.2020

Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka

JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, Tel.: +420 596136088, Fax: +420 596136087, info@jsproperty.cz, www.jsproperty.cz
IČ: 27814742, DIČ: CZ27814742, Číslo účtu: 43-240160257/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 3328

REKAPITULACE změnového listů č. 14

Příloha k dodatku č.3 ke SoD č. 190171

Stavba : **Novostavba MŠ Hrabová,ul. Bažanova**

Objednatel : Statutární město Ostrava,MO Hrabová,Bažanova 4

Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
14	MP/VCP	SO 01 Změny v elektroinstalaci - SPL a silnoproud	**63 180,65**	-499 018,39	562 199,04
	VCP2	MŠ Bažanova - SO 01 - silnoproud, rozvaděče, slaboproud, sekání	**229 774,35**	0,00	229 774,35
	VCP3	MŠ Bažanova - SO 01 - učebny, jídelna, přívod pro infra saunu	**39 058,14**	0,00	39 058,14
	VCP4	MŠ Bažanova - propojovací trasy slaboproudých rozvodů	**10 598,00**	0,00	10 598,00
	MP1	MŠ Bažanova - SO 01 - silnoproud, slaboproud	**-189 380,20**	-189 380,20	0,00
	MP/VCP	MŠ Bažanova - počty svítidel VV x PD	**-26 869,64**	-309 638,19	282 768,55
		Celkem Kč bez DPH =	**63 180,65**	*-499 018,39*	*562 199,04*

SO 01 - SILNO	cena celkem	23 095,80
SO 01 - SLABO	cena celkem	128 569,02
Drážky	cena celkem	78 109,53
Celkem bez DPH		**229 774,35**

			SO 01 - d1 - silnoproud					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-m	Elektromontáže					
	M		*Krabice KUZ VO včetně nosiče a zásuvky 230V*	*ks*	*1,000*	2 227,50	2 227,50	Zásuvka nma fasádě pro potřeby uživatele
	K		Krabice KUZ VO včetně nosiče a zásuvky 230V	ks	1,000	621,00	621,00	Zásuvka nma fasádě pro potřeby uživatele
			SO 01 - d3 - rozvaděče					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
	D	D2	Rozvaděč RH					
	M		*ASTRO spínací hodiny dvokanálové týdenní*	*ks*	*1,000*	4 857,30	4 857,30	OVLÁDÁNÍ osvětlení fasáda
	K		Montáž hodin ,nastavení	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	OVLÁDÁNÍ osvětlení fasáda
			EM rozváděč ČEZ,v pilíři	ks	1,000	12 150,00	12 150,00	fakturační měření
			Montáž EM rozváděče	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	fakturační měření
			SO 01 - e - Elektroinstalace-slaboproud					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-m	Elektromontáže					
	M	Pol25	*Detektor pohybu PIR DM60*	*ks*	*25,000*	1 136,03	28 400,63	*EZS*
			Magnetický kontakt	*ks*	*24,000*	291,60	6 998,40	*EZS*
	M		*Tlačítkový modul interkomu s kamerou*	*ks*	*2,000*	5 730,95	11 461,91	*Komunikace třídy ,vchody*
	M		*Modul interkomu se 6 tlačítky*	*ks*	*2,000*	1 871,10	3 742,20	*Komunikace třídy ,vchody*
	M		*Modul bezkontaktní čtečky*	*ks*	*2,000*	2 456,53	4 913,06	*Komunikace třídy ,vchody*
	M		*7"bytový dotykový monitor s WiFi*	*ks*	*8,000*	5 419,10	43 352,82	*Komunikace třídy ,vchody*
	M		*Video audio distributor až pro 6 zařízení*	*ks*	*2,000*	8 100,00	16 200,00	*Komunikace třídy ,vchody*
			Programování IP systému	ks	1,000	13 500,00	13 500,00	*Komunikace třídy ,vchody*
			sekání drážek + zednické zapravení					
1		974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	560,000	107,49	60 194,40	
2		612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	61,600	290,83	17 915,13	

VCP3 _ MŠ Bažanova - učebny, jídelna, přívod pro infra saunu

	položky	množství		jedn cena	
učebny, jídelna, datové zásuvky pro m. č.101, č.107, č.108, č.109, č.136, č.145, přívod pro infra saunu				**jedn cena**	celkem
pol 1	HDMI kabel 20m	ks	6,00	3 030,00	18 180,00
pol 2	Trubka ohebná 40	m	120,00	93,70	11 244,00
pol 3	Kabel UTP cat6	m	260,00	9,33	2 425,80
pol 4	Krabice KP68	ks	4,00	33,70	134,80
pol 5	zásuvka 2xRJ45	ks	5,00	463,10	2 315,50
pol 6	CYKY 3x2,5	m	80,00	19,99	1 599,20
pol 7	jistič 16A	ks	1,00	250,10	250,10
pol 8	zásuvka 16A/230V	ks	2,00	119,97	239,94
pol 9	drážka	kmpl	1,00	2 668,80	2 668,80
	Celkem				**39 058,14**

Celkem bez DPH

VCP4 _ MŠ Bažanova - propojovací trasy slaboproudých rozvodů

	položky	množství		jedn cena	
učebny, jídelna, datové zásuvky pro m. č.101, č.107, č.108, č.109, č.136, č.145, přívod pro infra saunu				**materiál**	celkem
pol 1	MIS1	ks	2,00	2 940,00	5 880,00
pol 2	HDPE trubky	m	40,00	84,20	3 368,00
pol 3	drážky, průrazy	kmpl	1,00	1 350,00	1 350,00
	Celkem				**10 598,00**

Celkem bez DPH	**10 598,00**

Vypracoval:
Datum:

SO 01 - SILNO	cena celkem	-34 397,65
SO 01 - SLABO	cena celkem	-154 982,55

Celkem bez DPH **-189 380,20**

			SO 01 - d1 - silnoproud					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-m	Elektromontáže					
13	M	Pol13	Kabel CYKY 5* 6	m	-44,000	72,71	-3 199,24	Osvětlení zahradní domek,fasáda
30	M	Pol30	Nástěnné svítidlo venkovní, těleso hliník, krycí sklo čiré, LED 2*4W, 250lm	ks	-5,000	4 411,06	-22 055,30	Svítidla fasáda korekce
49	K	210200059	Svítidla žárovková typ 311 06 01-100 W, prům. strop.	ks	-5,000	302,95	-1 514,75	Svítidla fasáda korekce
55	K	210810052	CYKY-CYKYm 750V do 4*6 pevně uložený	m	-44,000	19,39	-853,16	Osvětlení zahradní domek,fasáda
10	M	Pol10	Spínač osvětlení IR	ks	-10,000	516,35	-5 163,50	Spínání osv fasáda
45	K	210110071	Spínač osvětlení IR	ks	-10,000	161,17	-1 611,70	Spínání osv fasáda
			SO 01 - e - Elektroinstalace-slaboproud					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-m	Elektromontáže					
15	M	Pol15	Školní rozhlasová ústředna s s melodickým zvoněním - 120W	ks	-1,000	26 392,93	-26 392,93	Školní rozhlas zrušeno
16	M	Pol16	100V/6; 3; 1,5W - reproskříňka pro ozvučení tříd	ks	-5,000	950,53	-4 752,65	Školní rozhlas zrušeno
25	M	Pol24	Klávesnice LCD dotyková TM70	ks	-1,000	5 915,26	-5 915,26	Klávesnice EZS východ zahrada
27	M	Pol26	Zámek elektrický standard 12V AC/DC	ks	-3,000	866,43	-2 599,29	Dodávka dveří
-1	M	Pol27	Sada videotelefonu RL-03 pro dva účastníky	sada	-1,000	9 064,24	-9 064,24	Videotelefon pro 2 účastníky
29	M	Pol28	Síťový rekordér RELICAM pro 16 IP kamer	ks	-1,000	10 530,51	-10 530,51	CCTV
30	M	Pol29	Venkovní varifokální IP bezpečnostní kamera s rozlišením 720P	ks	-12,000	4 452,14	-53 425,68	CCTV
31	M	Pol30	IP bezpečnostní kamera DOME krytu, 720P	ks	-3,000	4 265,52	-12 796,56	CCTV
38	K	220740302	Montáž a zapojení CCTV systému	ks	-1,000	21 507,57	-21 507,57	CCTV
41	K	220370062	Montáž a měření rozhlasového zařízení do 200 W	ks	-1,000	7 997,86	-7 997,86	Školní rozhlas zrušeno

ZMĚNOVÝ LIST SVÍTIDEL: VV x PD

MŠ Bažanova, Hrabová

Zhotovitel:

Datum:

23	M	Pol23	LED prachotěs 42, 42W, 120 cm, 4000K, 5200lm	ks	38,000	1 497,78	56 915,64
		PD	svítidlo B1	ks	36,000	1 497,78	53 920,08
		rozdíl		ks	-2,000	1 497,78	-2 995,56
24	M	Pol24	LED prachotěs 63, 63W, 150 cm, 4000K, 7750lm	ks	12,000	1 732,75	20 793,00
		PD	svítidlo B2	ks	10,000	1 732,75	17 327,50
		rozdíl		ks	-2,000	1 732,75	-3 465,50
25	M	Pol25	LED přisazené svítidlo, 28,8W, 4000K, 120 cm	ks	212,000	4 739,21	1 004 712,52
		PD	svítidlo C	ks	150,000	4 739,21	710 881,50
		rozdíl		ks	-62,000	4 739,21	-293 831,02
26	M	Pol26	LED závěsné svítidlo, 28,8W, 4000K, 120 cm	ks	2,000	4 739,21	9 478,42
		PD	svítidlo C1	ks	60,000	4 739,21	284 352,60
		rozdíl		ks	58,000	4 739,21	274 874,18
27	M	Pol27	LED svítidlo 26p, 26W, pr. 40 cm, 4200K	ks	28,000	3 483,31	97 532,68
		PD	svítidlo C2	ks	29,000	3 483,31	101 015,99
		rozdíl		ks	1,000	3 483,31	3 483,31
28	M	Pol28	LED svítidlo 46p, 46W, pr. 60 cm, 4000K	ks	55,000	5 424,24	298 333,20
		PD	svítidlo C3	ks	54,000	5 424,24	292 908,96
		rozdíl		ks	-1,000	5 424,24	-5 424,24
29	M	Pol29	LED svítidlo vestavné, 8W, IP44, D90mm, 4000K, 680lm, bílá	ks	82,000	235,09	19 277,38
		PD	svítidlo G	ks	79,000	235,09	18 572,11
		rozdíl			-3,000	235,09	-705,27
30	M	Pol30	Nástěnné svítidlo venkovní, těleso hliník, krycí sklo čiré, LED 2*4W, 250lm	ks	32,000	4 411,06	141 153,92
		PD	svítidlo EX	ks	33,000	4 411,06	145 564,98
		rozdíl		ks	1,000	4 411,06	4 411,06
31	M	Pol31	Přisazené nouzové svítidlo 1x3W, IP44 + piktogram	ks	34,000	1 608,30	54 682,20
		PD	svítidlo N	ks	32,000	1 608,30	51 465,60
		rozdíl		ks	-2,000	1 608,30	-3 216,60

Celkem VV	1 702 878,96
Celkem PD	1 676 009,32
rozdíl	-26 869,64
Celkem VCP	282 768,55